



ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รั้วตาข่ายถักยาว 600 เมตร							
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	3.00	เมตร	-	6,261.16	-	1,486.89	7,748.05
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม	3.00	เมตร	2,340.00	6,525.05	-	1,691.42	8,216.48
	คิดความยาวของรั้วตาข่ายถัก 1 เมตร							
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	1.00	เมตร	-	2,087.05	-	495.63	2,582.68
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม	1.00	เมตร	-	2,175.02	-	563.81	2,738.83
	สรุปคิดราคารั้วตาข่ายถักยาว 600.00 เมตร							
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	600.00	เมตร	2,087.05	1,252,231.97	495.63	297,378.60	1,549,610.57
	- งานรั้วตาข่ายแบบฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม	600.00	เมตร	2,175.02	1,305,010.61	563.81	338,284.60	1,643,295.21
	งานอื่นๆ							
1.0	งานป้ายชื่อโรงพยาบาลก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีพร้อมติดตัวอักษร	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	ทองแดงรมดำ ทน 0.05 เมตร	-	-	-	-	-	-	-
2.0	งานประตูรั้วลาดตาข่ายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,679.13	11,358.26	-	-	11,358.26
3.0	งานติดตั้งโคมไฟหัวเสาพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	952.25	3,809.00	-	-	3,809.00
	รวมค่างานอื่นๆ				21,167.26		-	21,167.26



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญวิทย์ สิทธิสรวง)



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธิน บุญชื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวรรณิ ไฉงโลก)

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **รั้วชายฝั่ง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (ความยาว 600 เมตร)**

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอุซาง จังหวัดพะเยา**

แบบเลขที่ 5419+ช99/ม.ค./28+ก.113/ค.ค./58

ผู้ประมาณราคา **นายโสภณ ศรีหัตถกรรม**

ความยาวรั้ว 600.00 เมตร

ผู้ปรับราคา **คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ**

กันยายน 2528
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
สำนัก

ผู้ตรวจสอบ

วิศวกร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1.0	โครงสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 เมตร)								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.23	ลบ.ม.	-	-	99.00	121.77	121.77	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.08	ลบ.ม.	545.17	43.61	91.00	7.28	50.89	
1.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 140 ksc. หรือ รูปลูกบาศก์ 180 ksc.	0.06	ลบ.ม.	2,000.00	120.00	398.00	23.88	143.88	
1.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 ksc. หรือ รูปลูกบาศก์ 240 ksc.	0.31	ลบ.ม.	2,100.00	651.00	391.00	121.21	772.21	
1.5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	3.30	ตร.ม.	469.28	1,548.61	133.00	438.90	1,987.51	
1.6	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง -เหล็ก RB Ø 6 ม.ม. SR-24 -เหล็ก RB Ø 9 ม.ม. SR-24	6.33	กก.	16.94	107.23	4.10	25.95	133.18	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	21.72	499.56	4.10	94.30	593.86	
1.8	งานฉาบปูนโครงสร้าง	0.77	ก.ก.	74.77	57.57	-	-	57.57	
	รวมค่างานต้นโครงสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	2.00	ตร.ม.	100.16	200.32	100.00	200.00	400.32	
					3,227.91		1,033.29	4,261.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายญาณวิทย์ สิทธิสรวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธิน บุญชื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวรรณิ์ ใจังโลก)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรงงาน		
2.0	โครงสร้างฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม (คิดความยาวไว้ 3.00 เมตร)								
2.1	งานชุดดินฐานรากและถมดิน	0.66	ลบ.ม.	-	-	99.00	65.34	65.34	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	545.17	21.81	91.00	3.64	25.45	
2.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 140 ksc. หรือ รูปลูกบาศก์ 180 ksc.	0.03	ลบ.ม.	2,000.00	60.00	398.00	11.94	71.94	
2.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 ksc. หรือ รูปลูกบาศก์ 240 ksc.	0.25	ลบ.ม.	2,100.00	525.00	391.00	97.75	622.75	
2.5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	3.30	ตร.ม.	469.28	1,548.61	133.00	438.90	1,987.51	
2.6	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง -เหล็ก RB Ø 6 ม.ม. SR-24 -เหล็ก RB Ø 9 ม.ม. SR-24	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	0.77	ก.ก.	74.77	57.57	-	-	57.57	
2.8	งานฉาบปูนโครงสร้าง	2.00	ตร.ม.	100.16	200.32	100.00	200.00	400.32	
2.9	เสาเข็มรูปตัว T ขนาด 10X12 ซม. ยาว 4.00 เมตร	2.00		235.85	471.70	150.00	300.00	771.70	
	รวมค่างานต้นโครงสร้างฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม				3,491.80		1,237.82	4,729.62	
3.0	งานทั่วไป								
3.1	แผงรั้วลวดทแยงลักษณะขนาดตา 0.04 ม.ม.# กรอบท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ศก. 11/2" ขนาด 2.65X1.10 เมตร	1.00	ชุด	2,176.57	2,176.57	-	-	2,176.57	
3.2	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	งานฉาบปูนเรียบ	1.20	ตร.ม.	306.69	368.03	89.00	106.80	474.83	
3.4	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	2.40	ตร.ม.	100.16	240.38	82.00	196.80	437.18	
		5.00	ตร.ม.	49.66	248.28	30.00	150.00	398.28	
	รวมค่างานทั่วไป				3,033.25		453.60	3,486.85	

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธิน บุญชื่น)

.....กรรมการ

(นางวรรณิ ใจังโลก)

.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

.....กรรมการ

(นางวรรณิ ใจังโลก)

ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา เลขที่ 4059/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ขนาด 600.00 เมตร โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว

จึงลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายญาณวิทย์ สิทธิสรวง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ) *Cinn Boi*

กรรมการ

(นางรณิ ใจวิไลก)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธิน บุญขึ้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง