

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				-			-
1	หลังคากระเบื้องคอนกรีตโมเนีย (สีมาตรฐาน)	ตร.ม.	153	154.00	23,562	74.00	11,322	34,884
2	ครอบสันหลังคา , ครอบตะเข้สัน พร้อมปูนทรายได้ค	ม.	41	72.90	2,988.90	74.00	3,034	6,022.90
3	แป้สำเร็จรูปยาว 4.00 ม.	ท่อน	129	95.00	12,255	32.00	4,128	16,383
4	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	5.30	420.00	2,226	125.00	663	2,889
5	เชิงชาย,เปิดลอน ไม้สำเร็จรูป 8"x6"	ม.	50	220.00	11,000	73.00	3,650	14,650
6	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอล์ย	ตร.ม.	153	55.00	8,415	20.00	3,060	11,475
7	แผ่นปิดเชิงชายกันนก	ม.	50	25.00	1,250	10.00	500	1,750
	<b>รวม 1.2.1</b>				<b>61,696.90</b>		<b>26,356.50</b>	<b>88,053.40</b>
					-		-	-
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>				-		-	-
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	124	230.00	28,520	75.00	9,300	37,820
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	176,106.80
2	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาด ชนิดทนชื้น	ตร.ม.	51	335.00	17,085	75.00	3,825	20,910
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-
3	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	4	50.00	200	94.00	376	576
4	ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่าย	ตร.ม.	51	280.00	14,280	75.00	3,825	18,105
	กันแมลง โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-
5	ช่องเปิดสำเร็จรูป	ช่อง	1	420.00	420	75.00	75	495
	<b>รวม 1.2.2</b>				<b>60,505</b>		<b>17,401</b>	<b>77,906</b>
					-		-	-
	<b>1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น</b>				-		-	-
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม	ตร.ม.	110	307.00	33,770	158.00	17,380	51,150
	ชนิดผิวมัน				-		-	-
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม	ตร.ม.	-	0.00	-	0.00	-	-
	ชนิดผิวมัน				-		-	-
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม	ตร.ม.	34	300.00	10,200	158.00	5,372	15,572
	ชนิดผิวด้าน				-		-	-
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	6	350.00	2,100	184.00	1,104	3,204
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.โทนสีน้ำตาล				-		-	-
5	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	36	60.00	2,160	82.00	2,952	5,112
6	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	7	350.00	2,450	184.00	1,288	3,738
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.โทนสีเทา				-		-	-
7	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	4	54.00	216	127.00	508	724
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>50,896</b>		<b>28,604</b>	<b>79,500</b>




โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				50,896		28,604	79,500
8	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	25	54.00	1,350	82.00	2,050	3,400
9	บัวเชิงผนัง							
	- บัว พีวีซี ขนาดสูง 10 ซม.หนา 9 มม.ชนิดตัน	ม.	95	75.00	7,125	40.00	3,800	10,925
	- บัวกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	ม.	7	65.00	455	50.00	350	805
	รวม 1.2.3				59,826		34,804	94,630
					-		-	-
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง				-		-	-
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	73	285.00	20,805	89.00	6,497	27,302
2	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	209	271.00	56,639	56.00	11,704	68,343
3	ก่ออิฐมวลเบาหนา 17.5 ซม.	ตร.ม.	16	542.00	8,672	68.00	1,088	9,760
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	315	70.00	22,050	82.00	25,830	47,880
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	132	80.00	10,560	100.00	13,200	23,760
6	ฉาบปูนเรียบหนา 5 ซม.	ตร.ม.	16	150.00	2,400	125.00	2,000	4,400
7	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวมัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	83	307.00	25,481	166.00	13,778	39,259
8	ร่อง พีวีซี กว้าง 15 มม.ลึบ 10 มม.	ม.	23	20.00	460	15.00	345	805
9	เอ็น-ทับหลัง คสล.				-		-	-
	- ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	196	45.00	8,820	44.00	8,624	17,444
	- ขนาด 0.10x0.20 ม.	ม.	77	55.00	4,235	78.00	6,006	10,241
	รวม 1.2.4				160,122		89,072	249,194
					-		-	-
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-
1	ประตู (ตามแบบขยาย)				-		-	-
	- ป.1	ชุด	1	9,900.00	9,900	0.00	-	9,900
	- ป.2	ชุด	1	6,900.00	6,900	0.00	-	6,900
	- ป.3	ชุด	4	6,490.00	25,960	0.00	-	25,960
	- ป.4	ชุด	3	6,490.00	19,470	0.00	-	19,470
	- ป.5	ชุด	-	-	-	0.00	-	-
	- ป.6	ชุด	1	14,380.00	14,380	0.00	-	14,380
	- ป.7	ชุด	1	14,800.00	14,800	0.00	-	14,800
	- ป.8	ชุด	1	6,900.00	6,900	0.00	-	6,900
2	หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)				-		-	-
	- น1	ชุด	1	9,814.00	9,814	0.00	-	9,814
	- น.2	ชุด	1	7,977.00	7,977	0.00	-	7,977
	- น3	ชุด	1	4,035.00	4,035	0.00	-	4,035
	ยอดยกไป				120,136		-	120,136

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11,078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				120,136		-	120,136
- น4		ชุด	1	3,725.00	3,725	0.00	-	3,725
- น5		ชุด	1	3,565.00	3,565	0.00	-	3,565
- น6		ชุด	1	7,850.00	7,850	0.00	-	7,850
- น7		ชุด	2	9,783.00	19,566	0.00	-	19,566
- น9		ชุด	2	2,745.00	5,490	0.00	-	5,490
- น10		ชุด	1	4,300.00	4,300	0.00	-	4,300
- น11		ชุด	2	5,492.00	10,984	0.00	-	10,984
- น12		ชุด	2	1,800.00	3,600	0.00	-	3,600
- น13		ชุด	1	2,300.00	2,300	0.00	-	2,300
- น14		ชุด	1	2,800.00	2,800	0.00	-	2,800
- น15		ชุด	1	2,000.00	2,000	0.00	-	2,000
- น16		ชุด	2	1,800.00	3,600	0.00	-	3,600
- น17		ชุด	1	4,500.00	4,500	0.00	-	4,500
- น18		ชุด	2	3,200.00	6,400	0.00	-	6,400
	รวม 1.2.5				200,816		-	200,816
					-		-	-
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์				-		-	-
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบ	ชุด	3	3,420.00	10,260	450.00	1,350	11,610
2	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3	3,584.00	10,752	450.00	1,350	12,102
3	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	3	480.00	1,440	70.00	210	1,650
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิดแบบก้านโยก	ชุด	3	768.00	2,304	70.00	210	2,514
5	ที่นั่งกระจกยาว 30 ซม.	ชุด	3	1,500.00	4,500	70.00	210	4,710
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3	240.00	720	120.00	360	1,080
7	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	240.00	720	120.00	360	1,080
8	ราวแขวนผ้า	ชุด	3	450.00	1,350	120.00	360	1,710
9	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบขนาด 0.60x0.80 ม.	ชุด	3	900.00	2,700	70.00	210	2,910
10	ก๊อกน้ำ	ชุด	3	300.00	900	25.00	75	975
11	ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม	ชุด	5	300.00	1,500	75.00	375	1,875
12	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. กรูกระเบื้องแกรนิต	ชุด	3	2,500.00	7,500	700.00	2,100	9,600
	รวม 1.2.6				44,646		7,170	51,816
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-



โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11,078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล				-		-	-
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-
1	ระบบประปา				-		-	-
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5				-		-	-
	- Dia 1 1/2"	ม	12	39.00	468	30.00	360	828
	- Dia 1"	ม	12	22.00	264	30.00	360	624
	- Dia 3/4"	ม	24	14.00	336	30.00	720	1,056
	- Dia 1/2"	ม	28	11.00	308	30.00	840	1,148
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1		-	1,500.00	1,500	1,500
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				-		-	-
1.2	BALL VALVE Dia 3/4"	ชุด	3	125.00	375	150.00	450	825
1.3	BALL VALVE Dia 1/2"	ชุด	2	95.00	190	150.00	300	490
1.4	GATE VALVE Dia 1"	ชุด	1	245.00	245	200.00	200	445
1.5	WATER METER Dia 1"	ชุด	1	1,240.00	1,240	200.00	200	1,440
1.6	STOP VALVE Dia 1/2"	ชุด	7	99.00	693	50.00	350	1,043
1.7	FAUCET Dia 1/2"	ชุด	3	45.00	135	50.00	150	285
1.8	HOSE BIBB Dia 1/2"	ชุด	3	55.00	165	50.00	150	315
2	ระบบท่อส้วม , ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ				-		-	-
	ภายในอาคาร				-		-	-
2.1	ท่อ PVC -8.5				-		-	-
	- Dia 4"	ม	24	149.00	3,576	100.00	2,400	5,976
	- Dia 2"	ม	40	42.00	1,680	40.00	1,600	3,280
	- Dia 1 1/2"	ม	24	25.00	600	30.00	720	1,320
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1		-	1,500.00	1,500	1,500
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ				-		-	-
2.2	AREA DRAIN Dia 2"	ชุด	1	149.00	149	200.00	200	349
2.3	VENT THROUGH ROOF Dia 2"	ชุด	1	250.00	250	200.00	200	450
2.4	FLOOR CLEAN OUT				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	3	170.00	510	200.00	600	1,110
	- Dia 2"	ชุด	3	80.00	240	200.00	600	840
2.5	FLEXIBLE RUBBER				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	2	640.00	1,280	200.00	400	1,680
	- Dia 2"	ชุด	8	360.00	2,880	100.00	800	3,680
					-		-	-
	ยอดยกไป				15,584		14,600	30,184

๑๖๖ ๓๓

๑๖๓

๓๓๖




โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11,078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				15,584		14,600	30,184
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อน้ำฝน ท่อ PVC -8.5							
	- Dia 6"	ม	32	316.00	10,112	200.00	6,400	16,512
	- Dia 2"	ม	20	42.00	840	40.00	800	1,640
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ	รายการ	1		-	4,500.00	4,500	4,500
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ						-	-
3.2	หัวรับน้ำฝน (RD)							
	- Dia 2"	ชุด	2	130.00	260	200.00	400	660
3.3	FLOOR CLEAN OUT Dia 6"	ชุด	2	380.00	760	300.00	600	1,360
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
4.1	ถังกรอง-กรองสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร	ชุด	1	3,690.00	3,690	3,700.00	3,700	7,390
4.2	บ่อดักกลิ่น	ชุด	3	1,990.00	5,970	1,300.00	3,900	9,870
	รวม 1.3				37,216	0.00	34,900	72,116
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 18 W	ชุด	36	350.00	12,600	115.00	4,140	16,740
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 165x165 mm							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 2x10 W	ชุด	12	550.00	6,600	115.00	1,380	7,980
	ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 210x110 mm							
	ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT LED 11 W	ชุด	1	250.00	250	115.00	115	365
	ทรงกลม ขนาดประมาณ 120 mm							
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาด 9 W	ชุด	3	350.00	1,050	115.00	345	1,395
	- ดวงโคมไฟติดผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED	ชุด	12	750.00	9,000	115.00	1,380	10,380
	MR16 (2x7W) ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM							
	อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55							
	- ดวงโคมไฟแขวนเพดาน LED 4x6 W	ชุด	1	2,000.00	2,000	500.00	500	2,500
2	พัดลมระบายอากาศ ELECTRIC BELL PHOTO CELL							
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า	ชุด	3	1,500.00	4,500	650.00	1,950	6,450
	- PHOTO CELL	ชุด	1	300.00	300	115.00	115	415
	ยอดยกไป				36,300		9,925	46,225




โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11,078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				36,300		9,925	46,225
	- ELECTRIC BELL	ชุด	1	350.00	350	115.00	115	465
3	สวิตช์ไฟฟ้า				-		-	-
	- สวิตช์ทางเดียว 1S	ชุด	9	63.00	567	80.00	720	1,287
	- สวิตช์ทางเดียว 2S	ชุด	3	120.00	360	90.00	270	630
	- สวิตช์ ELECTRIC BELL	ชุด	1	115.00	115	80.00	80	195
	- DIMMER สวิตช์ DS	ชุด	1	250.00	250	90.00	90	340
	- DIMMER สวิตช์สองทาง DS2	ชุด	4	320.00	1,280	90.00	360	1,640
	- สวิตช์สองทาง S2	ชุด	4	55.00	220	85.00	340	560
	- สวิตช์สองทาง 4S2	ชุด	2	115.00	230	115.00	230	460
4	เต้ารับไฟฟ้า				-		-	-
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	26	135.00	3,510	90.00	2,340	5,850
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่กันน้ำ	ชุด	1	450.00	450	115.00	115	565
	- JUNCTION BOX	ชุด	12	50.00	600	90.00	1,080	1,680
5	สายไฟฟ้า				-		-	-
	- CV 50 Sq.mm	ม	48	211.00	10,128	45.00	2,160	12,288
	- ELC01 4 Sqmm	ม	541	12.00	6,492	10.00	5,410	11,902
	- ELC01 2.5 Sqmm	ม	835	8.00	6,680	7.00	5,845	12,525
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,500.00	1,500	0.00	-	1,500
6	ท่อร้อยสาย , รางเดินสาย				-		-	-
	- Dia 1 1/2" HDPE	ม	23	42.00	966	25.00	575	1,541
	- Dia 3/4" EMT	ม	40	37.00	1,480	24.00	960	2,440
	- Dia 1/2" EMT	ม	516	25.00	12,900	22.00	11,352	24,252
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	3,000.00	3,000	0.00	-	3,000
7	CONSUMER UNIT (CU1,CU2)				-		-	-
	- CU1 Main : 63AT 2P 3W 240/415 VAC	ชุด	1	1,550.00	1,550	300.00	300	1,850
	แบบ 12 ช่อง CB:16AT 1P จำนวน 4 ลูก				-		-	-
	CB:25AT1P จำนวน 7 ลูก				-		-	-
	- CU2 Main RCBO: 63AT 2P 3W 240/415 VAC	ชุด	1	1,765.00	1,765	300.00	300	2,065
	แบบ 12 ช่อง CB:20AT 1P จำนวน 9 ลูก							
	CB:25AT1P จำนวน 2 ลูก							
8	DB				-		-	-
	- MCCB 100AT/100AF 2P 18KA	ชุด	1	7,500.00	7,500	150.00	150	7,650
	- ตู้เหล็กและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	17,900.00	17,900	500.00	500	18,400
	ยอดยกไป				116,093		43,217	159,310

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11078

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				116,093		43,217	159,310
9	GROUND DB				-		-	-
	- GROUND ROD 3x5/8"x10" (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	1	2,580.00	2,580	500.00	500	3,080
	- งานเดินสาย GROUND และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	500.00	500	150.00	150	650
	รวม 1.4.1				119,173		43,867	163,040
	1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอลพร้อมเสา	ชุด	1	4,500.00	4,500	500.00	500	5,000
2	2 WAY SPLITTER	ชุด	1	270.00	270	90.00	90	360
3	4 WAY SPLITTER	ชุด	1	400.00	400	90.00	90	490
4	TV OUTLET	ชุด	4	210.00	840	90.00	360	1,200
5	COAXIAL CABLE RG-11	ชุด	18	37.00	666	10.00	180	846
6	COAXIAL CABLE RG-6	ชุด	53	16.00	848	6.00	318	1,166
7	DIA 1/2" EMT	ชุด	52	25.00	1,300	22.00	1,144	2,444
8	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1		-	411.00	411	411
	รวม 1.4.2				8,824		3,093	11,917
	2 กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานจัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต พร้อมบัวกันน้ำ	ชุด	1	10,000.00	10,000		-	10,000
	กว้าง 0.60 ม. ความยาวรวม 5.00 ม. ติดตั้งพร้อม							
	อ่างล้างสแตนเลส และอุปกรณ์ครบชุด							
	รวม 2.1				10,000	0.00	-	10,000

